



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TECNICA COMPARACION DE PRECIO

ONAPI-CCC-CP-2019-0003

29 de Mayo 2019

SECCION DE COMPRAS

REMODELACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ESTE (ORE) DE ONAPI

Los interesados en participar, las especificaciones técnicas son las siguientes:

- 1.- Vidrio templado entre Oficial 1 y Oficial 2: (vidrio de 3/8, flotante, transparente, con laminado frosti)
 - a) 1 de 2.70mts x 1.60mts
 - b) 2 de 1.60 X 0.60
- 2.- Vidrio templado división entre el CATI y Oficial 1: (vidrio de 3/8, flotante, transparente, con laminado frosti)
 - a) 1 de 2.70mts x 2.20mts
- 3.- División vidrio templado en oficina en CATI: (vidrio de 3/8, flotante, transparente, con laminado frosti)
 - a) 1 de 1.25 X 2.20 Mts
 - b) 1 Puerta flotante de 0.90 X 2.10 en vidrio templado de 3/8 transparente, laminado frosti
- 4.- Division en Sheetrock Encargado Servicio al Cliente (S.A):
 - a) $(2.00+2.00+2.35+2.35) 3.20=27.84M2$
- 5.- Area de Caja y Entrega:
 - a) Reconstrucción de 1.40 X 0 .80 mts² de meseta marmolite.
- 6.- Vidrio templado cubículos Enc. Administrativo y Recursos Humanos: (vidrio de 3/8, flotante, transparente, con laminado frosti)
 - a) 1 de 0.95 X 2.20 Mts.
 - b) 2 de 1.00 X 2.20Mts.
- 7.- Vidrio templado Área personal Administrativo y Recursos Humanos: (vidrio de 3/8, flotante, transparente, con laminado frosti)
 - a) 5 Divisiones de 1mt x 1.20mts
 - b) 3 Divisiones de 1mt x 2.20mts
 - c) 2 Mesetas de 1.75mts x 0.60mts, no laminada
 - d) 4 Mesetas de 1.15mts x 0.60mts, no laminada
 - e) 2 Mesetas de 1.20mts x 0.60mts, no laminado
- 8.- Vidrios templados área personal Signos Distintivos: (vidrio de 3/8, flotante, transparente, con laminado frosti)
 - a) 6 Divisiones de 1mt x 1.20mts
 - b) 2 Divisiones de 1mt x 2.20mts
 - c) 8 Mesetas de 1.10mts x 0.60mts, no laminada
- 9.- Vidrio templado división entre personal Área Administrativa y personal Signos Distintivos:
 - a) 1 de 5.25mts x 2.10mts (División) (vidrio de 3/8, flotante, transparente, con laminado frosti)
- 10.- Vidrio templado división entre personal Signos Distintivos y pasillo:
 - a) 1 División de 4.40mts x 2.10mts
- 11.- Vidrio templado entre el pasillo entrada a Entrega y empleados de Signos Distintivos:
 - a) 1 División de 2.80 X 2.10
- 12.- 1 Puerta flotante vidrio templado en pasillo antes entrada al CATI de 0.90 X 2.10 Mts (vidrio de 3/8, transparente, con laminado frosti)

Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758

RNC 401-517-23-1



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"

13. Instalación de 57.88 M2 de laminados tipo FROST con diseño.

DESMANTELAMIENTOS

- 14. Desmonte de pandereta en cristal con marco de aluminio 12.54 Mts2
- 15. Desmonte de cristal templado de 3.92 Mts2
- 16. Desmantelamiento de 5.74 Mts2 de sheetrock
- 17. Desmonte de 26.24 Mts2 de panderetas de aluminio.
- 18. Bote de escombros y limpieza general.

Nacol Lopez
Sección de Compra

